

Formular F3

OBIECTIV: 068-Reabilitare Filiala Zorilor

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0681-Reabil. constructii

Categoria de lucrari: 06812-Reabilitare constructii

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCG32A	02 MP	7,00000		
PERETI DESPARTIT.PANOURI DIN GIPS-CARTON 1 STR PE FIECARE FATA, PE STRUCT.MET.DIST.INTRE MONT. 60 CM					
2	RPCG25A1	82 M CUB	3,00000		
ZID DIN BLOCURI MICI DE BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT EXECUTAT CU MORTAR M50-Z					
3	RPCK01B1	82 MP	491,00000		
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *					
4	CG01F1	82 MP	475,00000		
SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SUB PARDOSEL I					
5	CG03B1	82 MP	475,00000		
ASIM. PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PV C PE SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF >20MP CU PERVAZ					
5	9909902	MP	475,00000		
COVOR PVC TRAFIC INTENS					
6	CG05A1	82 M	278,00000		
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP					
7	9909902	MP	42,00000		
COVOR PVC TRAFIC INTENS					
8	RPCK40A1	82 MP	17,50000		
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP/BUC.					
9	9999028	MP	18,30000		
GRESIE CAL 1 DIVERSE CULORI					
10	RPCM45A1	82 MP	78,50000		
PLACAJE CERAMICE PE SUPRAFETE PLANE					
11	9999024	MP	82,50000		
FAIANTA CAL 1 DIVERSE CULORI					
12	9999025	KG	453,50000		
MATERIAL ADEZIV PENTRU FAIANTA SI GRESIE					
13	9999026	KG	40,50000		
MATERIAL DE ROSTUIT GRESIE SI FAIANTA					
14	RPCJ09C1	82 MP	275,00000		
REP.TENC.LA PERETI BET.ARM.CU MORT.VAR CIM.100T					
16	RPCJ75A1	82 MP	968,00000		
ASIM. SPALAREA MAN.A TENCUIELILOR -PREGATIRE IN VE DEREA GLETUIRII					



Formular F3

<i>Executant</i> 055	<i>Obiectiv</i> 068	<i>Obi</i> 0681	<i>Cate</i> 06812		
0	1	2	3	4	5
17	RPCJ35A1	82 MP	967,50000		
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA PERET I SI STILPI *INCLUSIV AMORSA					
19	RPCJ13C1	82 M	88,50000		
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 25-35CM LAT *					
20	RCSR08B	02 MP	968,00000		
ZUGRAVELI LAVABILE, LA INT., 2STR., PE GLET DE IPS OS EXIST LA PERETI SI TAVANE					
21	9999099	KG	403,00000		
VOPSEA LAVABILA					
22	RPC095A1	82 MP	39,50000		
ASIM. MONTARE USI INTERIOARE IN UNA SAU DOUA CANAT URI					
24	9999007	MP	39,50000		
USI PVC CONF. SPECIFICATII					
25	CB47A1	82 MP	500,00000		
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M					
26	AUT1303	82 ORE	108000,00000		
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE I/MP \$					
27	IZC16B	99 MP	395,00000		
TAVAN FONOABSORBANT, EXEC.CU PLACI FONOABSORB.MONT .CU PIESE MET.DE SUSTINERE					
TOTAL A:					

OFERTANT